



# সুমোনা ইন্টারন্যাশনাল Sumona International

১ম শ্রেণীর সরকারী ঠিকাদার ও সরবরাহকারী  
গ-৭৬, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা। ফোন :- ০১৫১১ ০০৫৫৯৫, ০১৮১৯ ২০৮৩২৯  
ইমেইল:- mssumonainternational@gmail.com

সূত্র : নির্বাহী প্রকৌশলী  
মডস জোন- ৪  
ঢাকা ওয়াসা।



তারিখ : ০৩-০৭-২০২৩ ইং

বিষয়ঃ Repairing of leakage of 110mm dia HDPE pipe Infront of Rupnagar-5 Water Pump and Road No-12 Mirpur area under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কার্যাদেশ - ৪৬.০৫.০০০০.৪০৮.৯৮.০৮৩.২৩-২৬১

তারিখ : ২৮/০৮/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৪ এর আওতাধীন Repairing of leakage of 110mm dia HDPE pipe Infront of Rupnagar-5 Water Pump and Road No-12 Mirpur area under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গত (০১/০৯/২০২৩ ইং) তারিখে সিডিউল মোতাবেক তৃপ্তভাবে সম্পন্ন করেছে। মোট বিলের পরিমাণ ৮-৪৯,৭৬৩.৭৬০/- (উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত তেইটি দশমিক সাত ছয় অন্য) টাকা মাত্র। বিলের কপি সংযুক্ত করা হলঃ-

| SL No | Description of the item                                                            | Unit  | Quantity | Rate(Tk.) | Amount (Tk.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|
| 1     | HDPE Pipe                                                                          |       |          |           |              |
|       | 110mm dia                                                                          | P/M   | 5        | 2024      | 10120.000    |
| 2     | 110 mm dia HDPE 90° bend                                                           | P/Nr  | 2        | 1538      | 3076.000     |
| 3     | HDPE sleeve 110mm dia                                                              | P/Nr  | 4        | 1923      | 7692.000     |
| 4     | Bedding and surrounding by river saturated Sand.                                   | cum   | 7.74     | 503       | 3893.220     |
| 5     | Backfilling                                                                        | cum   | 11.85    | 134       | 1587.900     |
| 6     | Excavation                                                                         | cum   | 19.78    | 288       | 5696.640     |
| 7     | Shifting and connection of existing Service Lines to improved DN 20 to DN 25mm dia | Each  | 2        | 1216      | 2432.000     |
| 8     | Shifting and connection of existing Service Lines to improved DN 32 to DN 50mm dia | Each  | 2        | 2021      | 4042.000     |
| 9     | Hire charge of E.F machine                                                         | P/day | 3        | 1500      | 4500.000     |
| 10    | Hire charge of de-watering Pump                                                    | P/day | 2        | 1862      | 3724.000     |
| 11    | Safety Barriers                                                                    | LS    | LS       | 3000      | 3000.000     |
|       |                                                                                    |       | Total    |           | 49763.760    |

এমতাবস্থায় আমার দাখিলকৃত আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহন ও ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল বাবদ সর্বমোট ৮-৪৯,৭৬৩.৭৬০/- (উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত তেইটি দশমিক সাত ছয় অন্য) টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে একান্ত মর্জি হয়।

SAE(R)

০৩.০৭.২৩

সুমোনা ইন্টারন্যাশনাল