

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ মডস জোন-১০

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-১০

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৪১৫.২৬.০০১২.২৬ নথির বিষয়: Work on separating the delivery lines of the two operational deep tube wells at the Mirpur Section-11/A-1 water pump under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Work on separating the delivery lines of the two operational deep tube wells at the Mirpur Section-11/A-1 water pump under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১/১০/২৬ ২:২১ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১০ এ ডিএমএ-১০০৮ এর আওতাধীন মিরপুর সেকশন-১১/এ-১ পানির পাম্প কম্পাউন্ডে দুটি কূপ চলমান রয়েছে। কূপ দুটিতে উৎপাদন যথাক্রমে নতুন ১৭০০ লি/মি এবং পুরাতন ৯০০ লি/মি। উক্ত পাম্প দুটির ডেলিভারী উপরে আলাদা হলেও সামান্য দূরবর্তী এসে পুরাতন কূপ এবং নতুন কূপের ডেলিভারী একসাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে একই ডেলিভারী দিয়ে দুটি পাম্পের পানি একসাথে নির্দিষ্ট সময় পরপর রোটার অনুযায়ী চাষি অপারেট করে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পের পাশবর্তী মিল্লাত ক্যাম্প, মাজার ক্যাম্প, তিন তলা ক্যাম্প, ওয়াবদা ক্যাম্পসহ বেশকিছু ছোট-বড় ক্যাম্প এবং তিনটি ব্লক-এ, বি, ডি এর বিভিন্ন রোডের হোল্ডিং এ উক্ত পাম্প হতে একদিন এইচডিপিই লাইনে একদিন পুরাতন পিভিসি লাইনে পানি সরবরাহ করা হয়। ফলে কোন লাইনেই পর্যাপ্ত পানির প্রেসার ঠিক থাকে না। যার ফলে প্রতিনিয়তই পাম্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানির চরম সংকট তৈরী হয়। বিহারী ক্যাম্পগুলোতে একদিন পানির সংকট তৈরী হলেই বিহারীরা মিরপুরের রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে দিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রশাসনিক হয়রানি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরী করে। যারফলে পানির লাইনে সার্বক্ষণিক প্রেসার রাখার জন্য নতুন কূপ এবং পুরাতন কূপের ডেলিভারী আলাদা করার জন্য ডিএমডি (ওএ্যান্ডএম) মহোদয়ের সাথে মৌখিক আলোচনা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে ডেলিভারী লাইন দুটি আলাদা করার লক্ষ্যে নতুন কূপ এইচডিপিই লাইনে এবং পুরাতন কূপ পুরাতন পিভিসি পানির লাইনে সংযুক্ত করা হয়। বর্তমানে এইচডিপিই লাইনের চতুর্দিকের চাষি নির্দিষ্ট সেটআপে রেখে ২৪ ঘণ্টা পানি সচল রাখা হয়েছে বিধায় পানির পর্যাপ্ত প্রেসার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পুরাতন পিভিসি পাইপের পানি শুধুমাত্র বিহারী ক্যাম্পের দিকে সচল রেখে অন্য সাইটগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত পাম্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। উল্লেখ্য যে, আসন্ন শীতকালীন সময় বিহারীদের সাথে আলোচনা করে পুরাতন পানির লাইন সম্পূর্ণ বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখিত কাজটি করতে ডেলিভারী লাইন করার নিমিত্তে ঢাকা ওয়াসার রেট সিডিউল, বর্তমান বাজার দর এবং পিডব্লিউডি-২০২৬ এর দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮-৯৮, ৩৩৬.৪৯/- (আটানব্বই হাজার তিনশত ছয়ত্রিশ দশমিক চার নয়) টাকা মাত্র। কাজটির ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৬-২৭ ইং অর্থ বছরের Water Line Maintenance" খাতের PW-48 হতে নির্বাহ করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। APP PW-48.

২। স্থিরচিত্র..


৩। প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১/১০/২৬ ২:২২ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Work on separating the delivery lines of the two operational deep tube wells at the Mirpur Section-11/A-1 water pump under MODS Zone-10, Dhaka WASA প্রাক্কলিত ৮-৯৮, ৩৩৬.৪৯/- (আটানব্বই হাজার তিনশত ছয়ত্রিশ দশমিক চার নয়) টাকা এর ব্যয় পিপিআর-২০২৫ এর ৯৯/১(ড) বিধি মোতাবেক ইনডিপেন্ডেন্ট এটর্নপ্রাইজ এর সহিত সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে, যা ডিএমডি (ওএ্যান্ডএম) মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।




১/১০/২৬ ২:২৩ অপরাহ্ন
মোস্তাইন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০



১/১০/২৬ ২:২৯ অপরাহ্ন
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০



১/১০/২৬ ৩:৫৪ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০



৪/১০/২৬ ১:৫৬ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

৪/১০/২৬ ১:৫৬ অপরাহ্ন

মিজা গোলাম কিবরিয়া

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএ্যান্ডএম)

(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএ্যান্ডএম)


এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৪/১০/২৬ ২:২৬ অপরাহ্ন


Approved.



৪/১০/২৬ ২:২৬ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
এর দপ্তর



৪/১০/২৬ ২:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০



৪/১০/২৬ ৩:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৪/১০/২৬ ৩:৩৯ অপরাহ্ন
মোস্তাইন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০