

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৩.৩১.০৬৭.২৩ নথির বিষয়: Withdrawn & Re-Installation of Electric 11 KV HT pole and ancillary works at PG Hospital water Pump Station of MODS Zone-6 under Field Maintenance Division-1, Dhaka WASA.


নোট: ১ নোটের বিষয়: Withdrawn & Re-Installation of Electric 11 KV HT pole and ancillary works at PG Hospital water Pump Station of MODS Zone-6 under Field Maintenance Division-1, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৬/৭/২৩ ৫:৫৭ অপরাহ্ন


উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সর্বিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মডস সার্কেল-১ এর আওতাধীন এফ এম বিভাগ-১ এ বর্তমানে ৬৩০টিরও অধিক গভীর নলকূপ এর যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক, ব্রেক ডাউনসহ যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এফ এম বিভাগ-১ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। মডস জোন-৬ এর আওতাধীন ডিএমএ-৬১৪ এর পিজি হাসপাতাল পানির পাম্প কম্পাউন্ডে ১(এক)টি মাত্র কূপ চালু আছে। পিজি হাসপাতাল পানির পাম্প কম্পাউন্ড প্রাথমিক বৈদ্যুতিক সোর্স এর 11 KV HT cable এর pole টি অনেক দিনের পুরাতন হওয়ায় তার উপরের অংশে মরিচা ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে পরার উপক্রম হয়েছে (ছবি সংযুক্ত)। ঝড়ো বাতাসে বা অত্যধিক বর্ষনে পোলটি ভেঙ্গে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটানোর ফলে পাম্প বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাম্প সংলগ্ন এলাকায় তথা হাসপাতালটিতে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জরুরীভাবে HT Electric pole টি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। উক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্য বৈদ্যুতিক Shut Down, HT Electric pole স্থাপন, Drop out fuse ও Lightning arrester স্থাপনের জন্য MS Channel, U-channel cross-arm এবং LT Cable পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করে কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। HT Electric pole স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজে ঢাকা ওয়াসা রেইট সিডিউল, পিডব্লিউডি রেইট সিডিউল-২০২২ এবং পূর্বানুমোদিত দর এর ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। যাতে টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে = ৪২,৮৯০/- (বিয়াল্লিশ হাজার আটশত নব্বই) টাকা মাত্র। বর্ণিত কাজে প্রয়োজনীয় এইচটি ইলেকট্রিক পোল, এলটি ক্যাবল, ড্রপ আউট ফিউজ, লাইট্টিং এরেস্টার, ক্যাবল সকেট, পিআইবি টেপ, প্লাস্টিক টেপ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল বিভাগীয় ভান্ডার হতে সরবরাহ করা হবে। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৩৮ হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৬/৭/২৩ ৬:০৩ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, Withdrawn & Re-Installation of Electric 11 KV HT pole and ancillary works at PG Hospital water Pump Station of MODS Zone-6 under Field Maintenance Division-1, Dhaka WASA কাজে উপস্থাপিত= ৪২,৮৯০/- (বিয়াল্লিশ হাজার আটশত নব্বই) টাকার প্রাক্কলনটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-৭৬ এর উপবিধি-১ এর 'ট' মোতাবেক এ ধরনের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার "মেসার্স এন এস এন্টারপ্রাইজ" এর মাধ্যমে সরাসরি চুক্তিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্য সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের নথিটি অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।




১৬/৭/২৩ ৬:১০ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-১



১৬/৭/২৩ ৯:৩৭ অপরাহ্ন
মোঃ গোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-১



১৬/৭/২৩ ১০:০২ অপরাহ্ন
শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-১



১৭/৭/২৩ ১১:৩৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

১৭/৭/২৩ ১১:৩৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান

প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৭/৭/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন


অনুমোদিত



১৭/৭/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৮/৭/২৩ ১০:০৪ পূর্বাহ্ন
শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-১



১৮/৭/২৩ ৮:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-১