

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
ভান্ডার বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০৪৫.২৩ নথির বিষয়: "Repairing and maintenance of boundary wall from ch.0+125km to 0+250 km at Store Division compound, Dhaka WASA.Package No.16/23-24." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: "Repairing and maintenance of boundary wall from ch.0+125km to 0+250 km at Store Division compound, Dhaka WASA.Package No.16/23-24." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৭/৯/২৩ ২:০১ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পাগলাস্থ ভান্ডার বিভাগ ঢাকা ওয়াসার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন প্রকল্প, মডস জোন, রাজস্ব জোন/ বিভাগের সমস্ত মালামাল অত্র ভান্ডার বিভাগে জমা করা হয় এবং ভান্ডার বিভাগ কর্তৃক সকল মালামাল মজুদ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া সকল ধরনের পুরাতন মালামাল MRS এর মাধ্যমে অত্র ভান্ডার বিভাগে জমা করা হয়। ভান্ডার বিভাগে পর্যাপ্ত বন্ধ গুদাম এবং উন্মুক্ত শেড না থাকায় মালামালের প্রকৃতি ভেদে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মূল্যবান মালামাল সমূহ বন্ধ গুদামে রাখা হয় এবং অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী মালামাল সমূহ যথাক্রমে উন্মুক্ত শেড ও খোলা আকাশের নীচে রাখা হয়। প্রায় ৭ হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তীর্ণ ভান্ডার বিভাগে রক্ষিত এই কোটি কোটি টাকার মালামাল সমূহের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে ৯ জন স্বশস্ত্র আনসার ও ১২ জন G4S সর্বমোট ২১জন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। উক্ত নিরাপত্তাকর্মীগণ শিফট ওয়াইজ ভান্ডার কম্পাউন্ডে সার্বক্ষণিক টহল দিয়ে থাকে। তথাপি বিভিন্ন সময়ে বাউন্ডারী ওয়াল টপকে চোর প্রবেশ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া বাউন্ডারী ওয়ালের বিভিন্ন অংশে প্রাস্টার ও রং নষ্ট হয়ে গেছে এবং সীমানা দেয়ালের উপর কাঁটা তাঁরের ফেন্সিং নষ্ট হয়ে গেছে। ঢাকা ওয়াসার মূল্যবান সম্পদ সমূহ চুরি যাওয়ার হাত হতে রক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে ভান্ডার কম্পাউন্ডের দক্ষিণ পার্শ্বের (লে-আউট প্লানে চিহ্নিত) চেইনজ ০+১২৫ কিঃমিঃ হতে ০+২৫০ কিঃমিঃ পর্যন্ত সীমানা দেয়াল জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৭/৯/২৩ ২:০৩ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে "Repairing and maintenance of boundary wall from ch.0+125km to 0+250 km at Store Division compound, Dhaka WASA.Package No.16/23-24." শীর্ষক কাজের জন্য ১টি প্রাক্কলন তৈরী করা হল (সংযুক্তি-১)। ঢাকা ওয়াসার অনুমোদিত রেট (সংযুক্তি-২) ও পিডব্লিউডি-২০২২ সালের রেট সিডিউল অনুসরণে প্রণীত প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ৳ ৯,০১,০০০.০০ (নয় লক্ষ এক হাজার) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি ভান্ডার বিভাগের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে (সংযুক্তি-০৩, ক্রমিক নং-১৬)। উক্ত কাজের ব্যয় ভান্ডার বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের "সীমানা প্রাচীর রক্ষণাবেক্ষণ" খাত (কোড: ০১-০৪-০০৫)" হতে নির্বাহ করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

- ১। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন।
- ২। Approve rate for WASA Monogram.
- ৩। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি.
- ৪। Calculation Sheet.


অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৭/৯/২৩ ২:০৪ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৩(১)(খ) অনুসরণে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) - এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে এবং STD Form PW-2b অনুসরণে দরপত্র দলিল তৈরী করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, Store Division, Dhaka WASA কে রাখা হয়েছে। কাজটির দরপত্র আহবান, NOA ইস্যু, চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজ Executive Engineer, Store Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আলোচ্য কাজ বাস্তবায়ন শেষে Superintending Engineer, SMWC Circle এর যৌথ পরিদর্শন ও সমাপ্তি রিপোর্ট প্রত্যয়ন সাপেক্ষে কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ১৭/৯/২৩ ২:০৪ অপরাহ্ন

নথি | ডিজিটাল নথি বাবস্থাপনা

এমতাবস্থায় “Repairing and maintenance of boundary wall from ch.0+125km to 0+250 km at Store Division compound, Dhaka WASA.Package No.16/23-24.” শীর্ষক কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৩(১)(খ) অনুসরণে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) -এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **৳ ৯,০১,০০০.০০** (নয় লক্ষ এক হাজার)) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।




২৯/৯/২৩ ৩:২১ অপরাহ্ন
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ




২৯/৯/২৩ ৮:২৩ অপরাহ্ন
মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ




৩০/৯/২৩ ১০:৪১ পূর্বাহ্ন
মোঃ হুরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
ভান্ডার বিভাগ



১/১০/২৩ ১১:৩১ পূর্বাহ্ন
মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল




৬/১০/২৩ ৭:৪৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)




৬/১০/২৩ ৭:৪৫ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১১/১০/২৩ ৭:০০ অপরাহ্ন

Approved.



১১/১০/২৩ ৭:০০ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) এর দপ্তর



১৪/১০/২৩ ৫:০৩ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

১৪/১০/২৩ ৫:০৩ অপরাহ্ন
মোঃ হুরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
ভান্ডার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৭/১০/২৩ ৫:৫৭ অপরাহ্ন

Please take next step to Tender invitation

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা


Office of the Executive Engineer
Store Division, Dhaka WASA.

Name of the Work: Repairing and maintenance of boundary wall from ch.0+125km to 0+250 km at Store Division compound.
Dhaka WASA.Package No.16/23-24.


Sl. No	Basis of rate	Description of item	Quantity	Unit	Rate (BDT)	Amount (BDT) (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PWD-22. 32.1	Stripping of unserviceable plaster	150.00 Sqm	P/Sqm	31.001	4650.150
2	PWD-22. 32.65	Taking out old/tear barbed wire	125.00 m	P/m	9.001	1125.125
3	15.4	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster (1:6) having with fresh cement to both inner and outer surface of wall, finishing the edges and corners including washing of sand, cleaning the surface, curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/A-M) ground floor.	150.00 Sqm	P/Sqm	291.001	43650.150
4	15.3	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster with neat cement finishing to dado with cement (1:4) up to 150 mm including washing of sand, finishing the edges and corners and curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/A-M) ground floor.	188.00	Sqm	373.001	70.124.188
5	16.1.2	Exterior standard acrylic emulsion paint of approved best quality and color having water resisting properties and resistance properties against fungi, fading & flaking delivered from authorized local agent of the manufacturer (Berger weather coat smooth/Elite smooth exterior/ Asian apex weather coat or equivalent brand) in a sealed container; applying to exterior surface with surface preparation including cleaning, drying, making free from dirt, grease, wax, removing all chalked and scaled materials, fungus, mending good the surface defects using sand paper and necessary scaffolding; applying 1 coat of exterior sealer of specified brand on prepared surface; then applying 1 coat of exterior putty of specified brand for levelling, spot filling, crack filling and cutting by sand paper/zero water paper; finally applying 2 coats of exterior emulsion paint spreading by brush/roller/spray & necessary scaffolding etc. upto desired finishing, elapsing specified time for drying or recoating; all complete in all floors and accepted by the Engineer-in-charge.	792.00	Sqm	298.001	236.016.792

Sl. No	Basis of rate	Description of item	Quantity	Unit	Rate (BDT)	Amount (BDT) (4x6)	
6	PWD-2022 (R) 21.9	Supplying, fitting and fixing 12 BWG barbed wire fencing in a circular shape of 600 mm dia and 76 mm pitch fitted with MS rod casing (made by 8 nos. 10 mm dia plain bar in a circular pattern and placed at equal interval), 38 x 38 x 6 mm M.S. angle post (300 mm embedded in R.C.C. or in brick work with a cement concrete base of 75 mm x 75 mm x 300 mm) and 600 mm vertical and 450 mm inclined placed @ 3.0 m c/c including straightening, binding the joints with 18 BWG wire, making holes in the angle etc. including supply of all necessary materials complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. (Rate is excluding the cost of R.C.C or brick work or C.C. which is to be paid as per corresponding items in the schedule)	125.00	m	P/m	2,553.001	319,125.125
8	Approved rate	Making Dhaka WASA Monogram (Height of the monogram =0.75m, width =0.50m) out side of boundary wall (alternatively English & Bangali) and painting to Monogram as per Specification & direction of the Engineering in Charge.	41.00	Nos.	5,200.001	213,200.041	
9	L.S.	Site Cleaning as per direction of the Engineer in	1.00	Item	13,108.429	13,108.429	
Total						901,000.000	


Taka in words: (Nine Lac One Thousand) only

① 

Sub-Assistant Engineer
Store Division
Dhaka WASA



Assistant Engineer
Store Division
Dhaka WASA



Executive Engineer
Store Division
Dhaka WASA