

— ০২ —
ঢাকা ওয়াসা


- ১। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। আলোচ্য কাজের সার্ভে প্রতিবেদন।
- ৩। আলোচ্য কাজের জন্য পূর্ব অনুমোদিত দরের কপি।
- ৪। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Repairing, Maintenance & Troubleshooting of High Pressure Compressore and Other works under BWPP কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ হতে ০৪ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য মেরামত কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরেজমিনে প্ল্যান্টের মেশিন অপারেটর ও ইলেকট্রিশিয়ান সহ সার্ভে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। “শান্তি” বোতলজাত পানি উৎপাদন প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২৫০ মি:লি:, ০.৫ লিটার, ১.০ লিটার, ১.৫ লিটার, ২.০ লিটার, ৫ লিটার সাইজের বোতলজাত পানি উৎপাদন ও বিক্রয় এবং ২০ লিঃ জারে পানি ফিলিং ও বিক্রয় করা হয়। প্ল্যান্টে ২৫০ মি:লি:, ০.৫ লিটার, ১.০ লিটার, ১.৫ লিটার, ২.০ লিটার, ৫ লিটার সাইজের প্রিফর্ম ও ক্যাপ উৎপাদনের জন্য ৬টি ইনজেকশন মেশিন এবং প্রিফর্ম হতে বোতল তৈরীর জন্য ৪টি ব্লো মেশিন বিদ্যমান রয়েছে। প্ল্যান্টের এই সকল মেশিন সমূহ নিউমেটিক সিস্টেম পরিচালনের জন্য ৪ সেট হাইপ্রেশার কম্প্রেসর, ২টি লোপ্রেশার কম্প্রেসর এবং ১টি স্ক্রু-কম্প্রেসর চলমান আছে। উক্ত কম্প্রেসর সমূহ দীর্ঘদিন নিউমেটিক সিস্টেমে চলার ফলে উহার কার্যক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা সচল/স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে কম্প্রেসর সমূহ নিয়মিত সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ করা প্রয়োজন। বিধায় জরুরী ভিত্তিতে প্ল্যান্টের উৎপাদন চলমান/সচল রাখার লক্ষ্যে কম্প্রেসর সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং, মেরামত কাজ করা প্রয়োজন।

০২। তাই প্ল্যান্টের কম্প্রেসর সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিসিং, মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য পূর্ব অনুমোদিত দরের (ক্রমিক-৩ দ্রঃ) উপর ভিত্তি করে প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে (ক্রমিক-৪ দ্রঃ)। আলোচ্য কাজে ব্যয়ের পরিমাণ ৪,৯০,৫০০.০১৪/- (চার লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত পয়েন্ট গুল্ল এক চার মাত্র) টাকা। কাজটির ব্যয়ভার বোতলজাত পানি উৎপাদন প্ল্যান্টের ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার Bottle Plant Maintenance (01-04-012) খাতের আওতায় অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার SL. No -30, Package No-W-21 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (ক্রমিক-১ দ্রঃ)। DoFP অনুযায়ী অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

০৩। আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট PPA-2006 এবং বিধিমালা PPR-2025 এর ৮০ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতি, LTM(e-GP) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা যেতে পারে। কাজটির দরপত্র দলিল CPTU প্রণীত STD (e-PW2b) অনুসরণ পূর্বক প্রণয়ন করত কার্য সম্পাদন করা হবে। কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহবান, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসেবে Plant Manager, BWPP, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।




০৪। এমতাবস্থায় উপরোক্ত অনুচ্ছেদ নং - ০১ হতে ০৩ এর বর্ণনার আলোকে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে
Repairing, Maintenance & Troubleshooting of High Pressure Compressor and
Other works under BWPP কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে।

ক। উল্লেখিত কাজে ৪,৯০,৫০০.০১৪/- (চার লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত পয়েন্ট গুল্ল এক চার মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।


খ। কাজটির ব্যয়ভার বোতলজাত পানি উৎপাদন প্ল্যান্টের ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার Bottle Plant Maintenance (01-04-012) খাতের আওতায় ক্রয় পরিকল্পনার SL. No -30, Package No-W-21 হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

গ। উক্ত কাজটি উপরোক্ত শর্তাবলীসহ CPTU প্রণীত STD (e-PW2b) অনুসরণ পূর্বক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি, LTM(e-GP) প্রক্রিয়ায় আহবানের মাধ্যমে সম্পন্নের অনুমোদন।


ঘ। সংশ্লিষ্ট কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহবান, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসেবে Plant Manager, BWPP, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।


 10.05.26


মোঃ মাহফুজুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বোপাউপ্তা, ঢাকা ওয়াসা।


 10.05.26


মোঃ ফরাসাল খান
 সহকারী প্রকৌশলী
 বোপাউপ্তা, ঢাকা ওয়াসা।



 10.05.26

প্রকৌশলী মোঃ জয়নাল আবদীন
 প্ল্যান্ট ম্যানেজার
 বোপাউপ্তা, ঢাকা ওয়াসা।


 CE, S/O

০৫। প্রাপ্ত অনুমোদিত,


 PM, BWPP


 10/05/26


শওকত মাহমুদ
 প্রধান প্রকৌশলী
 ঢাকা ওয়াসা।


Office of the Plant Manager


Bottled Water Production Plant, Dhaka WASA.

Subject: Repairing, Maintenance & Troubleshooting of High Pressure, Low Pressure, Screw Compressore and Others BWPP.

SI. No.	Description of items	Rate Basis	Quantity	Unit	Rate	Total Amount (TK)
1	Repairing, Maintenance & Troubleshooting of High Pressure Reciprocating Air Compressore (Model: PET- 1.2/30; Power: 15 KW), including repairing/replacing of following items: (a) Compressure Oil; (b) Head Gaskete/Seal; (c) Oil level indecator, (d) Safety Valve, (e) Vibration Pad (f) SS Nut Bolt with necessary goods/materials supply. Work will be done as per direction of Engineer-in-charge.	Approve rate	6	Set	44,950.001	269,700.006
2	Repairing, Maintenance & Troubleshooting of Air Dryer (Model: RAD 5/30), including repairing/replacing of following items: (a) Compressor Gas Filling; with Necessary goods/materials supply. Work will be done as per direction of Engineer-in-charge.	Do	3	Set	42,000.001	126,000.003
3	Repairing, Maintenance & Troubleshooting of Screw Air Compressore (Model: SCR50PM; Power: 37 KW), including repairing/replacing of following items: (a) Compressure Oil; (b) Head Gaskete/Seal; (c) Oil level indecator, (d) Safety Valve (e) Vibration Pad with SS Nut Bolt and necessary goods/materials supply. Work will be done as per direction of Engineer-in-charge.	Do	1	Set	44,800.001	44,800.001
4	Servicing & Maintenance of Air Compressure Electric Panel , including repairing/replacing of following items: : (a) Cable & Breaker identification marking. (b) Cable tie (c) Auxlary (d) Different size SS Nut Bolt (e) Painting with necessary goods/materials supply. Work will be done as per direction of Engineer-in-charge.	Do	3	job	16000.001	48000.003
5	Site Cleaning Work.	Do	1	Job	2,000.001	2,000.001
Total Taka =						490,500.014
Total Taka (In word): (Four lac Ninety Thousand Five Hundred Point Zero One Four Taka Only).						


10.05.2016
মোঃ মাহফুজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বোপাউপ্র্যা, ঢাকা ওয়াসা।


10.05.2016
মোঃ ফরহান খান
সহকারী প্রকৌশলী
বোপাউপ্র্যা, ঢাকা ওয়াসা।


10.05.26
প্রকৌশলী মোঃ জয়নাল আবদীন
প্রান্ট ম্যানেজার
বোপাউপ্র্যা, ঢাকা ওয়াসা।