

Estimate


বিষয় : মডুস জোন-৮ এর আওতাধীন ডিএমএ-৮০৫ এর মধ্যবাড্ডা বাজার রোডের পশ্চিম পাশের এলাকায় পানির লাইন লিকেজ ও ময়লা পানি নিরসণ করার জন্য পানির লাইন মেরামত করন কাজের প্রাক্কলন।

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ		দর	টাকা	মন্তব্য
১.	১১০ মিঃমিঃ ব্যাসের HDPE পাইপ	০৮ মিঃ	-	-	-	বিভাগীয় ভাবে সরবরাহ করা হবে।
২.	১১০ মিঃমিঃ ব্যাসের HDPE স্লিভ	০২ টি	প্রতিটি	২৪০০/-	৪,৮০০/-	
৩.	বালুভরাট	২২ ঘঃ মিঃ	প্রতি ঘঃ মিঃ	৫০৩/-	১১,০৬৬/-	
৪.	খোয়া	২৩ ঘঃ মিঃ	প্রতি ঘঃ মিঃ	৯৫/-	২,১৮৫/-	
৫.	সিমেন্ট	০৮ ব্যাগ	প্রতি ব্যাগ	৫৫০/-	৪,৪০০/-	
৬.	ডি-ওয়াটারিং পাম্প ভাড়া	০৩ দিন	প্রতি দিন	১,৮৬২/-	৫,৫৮৬/-	
৭.	মিস্ত্রি	০৪ জন	প্রঃ জন	১,০০০/-	৪,০০০/-	
৮.	লেবার	১৬ জন	প্রঃ জন	৮০০/-	১২,৮০০/-	
৯.	প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য	-	-	-	৫,০০০/-	

মোট = ৪৯,৮৩৭/-

কথায় : ঊনপঞ্চাশ হাজার আটশত সাইত্রিশ টাকা মাত্র।


 ২৯/০৬/১৬
 মোঃ সাহাব আলী
 সহকারী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৮
 ঢাকা ওয়াশা।


 ২৯/০৬/১৬
 খ.ম আলতাফুর রহমান
 সহকারী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৮
 ঢাকা ওয়াশা।


 ২৯/০৬/১৬
 মোঃ আব্দুল মজিদ
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৮
 ঢাকা ওয়াশা।