



# ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

২৬

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়  
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা  
দারুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

অফিস টেলিফোন : ০২-৪৮০৩১৯৫০, ০২-৪৮০৩১৬৪৬, মোবাইল : ০১৮১১৪৪৪১৩৬, E-mail:-ee\_fmd2@yahoo.com.

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৭১.২০২৩.২০.২০.২০

তারিখঃ ০৪/০৯/২০২৩ ইং।

মেসার্স এন এস এন্টারপ্রাইজ  
৩১১/এ. আহম্মদ নগর, মিরপুর,  
ঢাকা-১২১৬।

বিষয়ঃ- Repairing of Managing Director house electric installation with cleaning & 800 KVA standby electric substation adjacent to shanti BWPP, DWASA কাজের কার্যাদেশ।

সূত্র : চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৭১.২০২৩.২০.২০, তারিখঃ-০৪/০৯/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ই-জিপিতে আহবানকৃত দরপত্রে Repairing of Managing Director house electric installation with cleaning & 800 KVA standby electric substation adjacent to shanti BWPP, DWASA কাজের জন্য গত ২১/০৮/২০২৩ ইং তারিখে আপনাদের দাখিলকৃত ৬৪,৭২,১৮৪.৮৮১ (চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত চুরাশি দশমিক আট আট এক) মাত্র টাকার দরপত্রটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে অনুযায়ী ০৪/০৯/২০২৩ ইং তারিখে আপনাদের সহিত প্রচলিত স্টাম্পে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কাজটি ৩০ (ত্রিশ) দিন অর্থাৎ ০৩/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে সিডিউল মোতাবেক সম্পাদনের জন্য বলা হ'ল।

এমতাবস্থায় বিষয় বর্ণিত কাজটি অত্র বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব রিয়াদ আহমেদ এর সহিত যোগাযোগ করে চুক্তি নামার শর্ত এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

৪/৯/২৩

(সুজন চন্দ্র বর্মণ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরপিইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। জনাব রিয়াদ আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
- ৫। জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
- ৬। অফিস কপি।

22

**DHAKA WATER SUPPLY & SEWERAGE AUTHORITY ACCOUNTS FORM FOR FIRST & FINAL BILL**  
(For Contractors and Suppliers to be used when a single payment is made for a job or Contract)

Cash Book Voucher No. .... Date: .....

Heads of Accounts to be debited.....

Name of Contractor/Supplier: M/S NS Enterprise

Name of Work / Supply: Repairing of Managing Director house electric installation with cleaning & 800 KVA standby electric substation adjacent to shanti BWPP, DWASA.

Contract reference / Purchase order reference:46.05.0000.424.37.071.2023.20.20.20, Date: 04/09/2023

Date of completion: Within work order...18/09/2023.....

Reference to recorded measurement Book No:

Page No:

Date:

| S.L | Description of work                                                                                                                           | Unit     | Qty | Rate (TK) | Price (TK) | Payees acknowledged with                                                                                                                                                                                             | Comments |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Providing & fixing on a prepared board 250 volt grade following single pole miniature circuit breaker                                         | Each     | 6   | 780.001   | 4680.006   | প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আশেপাশে কাজটি টিকাদার কর্তৃক সঠিকভাবে সিটিউল মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কাজের বিল পরিশোধ করা হলে তাকে অতিরিক্ত কোন টাকা প্রদান করা হবে না। তার বিলটি নগদে বা মালামাল বারদ কোন পাওনা নাই। |          |
| 2   | Providing & fitting of 250 Volt grade single phase 3 pin combined switch socket outlet-20 Amps-Made in EU countries.                          | Each     | 16  | 1066.001  | 17056.016  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 3   | Providing & fitting of 250 Volt grade single phase Switch socket /Gang switch 5Amps-2pin-socket combined Switch.                              | Each     | 15  | 715.001   | 10725.015  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 4   | Providing & fitting of Gang Type Fan Regulator                                                                                                | Each     | 14  | 1525.001  | 21350.014  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 5   | Providing & Fitting-Fixing of 230V/250V, FLOOD LIGHT (LED) for                                                                                | Each     | 8   | 7547.001  | 60376.008  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 6   | Supply & fitting of Garden Light with Shade                                                                                                   | Each     | 8   | 2000.001  | 16000.008  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 7   | Providing of 230V/250V, FLOOD LIGHT (LED)                                                                                                     | Each     | 7   | 7547.001  | 52829.007  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 8   | Supply & fitting of 1C-2X2.5 sq mm (BYA) cable with 2.5 sq. mm                                                                                | Per      | 298 | 184.001   | 54832.298  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 9   | Supply & fitting of 1C-2X4.0 sq mm (BYA) cable with 4.0 sq. mm                                                                                | Per      | 295 | 245.001   | 72275.295  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 10  | Supply and installation of 32W pin type LED Bulb for Different                                                                                | Each     | 12  | 780.001   | 9360.012   |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 11  | Cleaning out the unwanted Trees and Weeds inside-Beside the MD                                                                                | per job  | 1   | 25000.001 | 25000.001  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 12  | Repairing-Painting of MD house boundary security light pole with                                                                              | LS       | 10  | 1500.001  | 15000.010  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 13  | Electric HT line/Feeder DC/RC/ Feeder-shut down fee as per                                                                                    | Per job  | 1   | 5000.001  | 5000.001   |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 14  | Supply & installtion of outdoor type 11KV,50 Hz,5KA Drop-Out                                                                                  | Each Set | 1   | 25154.001 | 25154.001  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 15  | Supply & installtion of outdoor type 11KV,50 Hz,100A outdoor type Lightning arrestor for 800 KVA Electric sub station.                        | Each Set | 1   | 19019.001 | 19019.001  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 16  | Supply & installtion of outdoor type 11KV,50 Hz,100A, 75KV Bill Fuse Link for                                                                 | Each Set | 6   | 1800.001  | 10800.006  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 17  | Supply & installation of 11KV HRC Fuse for HT-LBS Unit For BWPP Sub satation HT Metering Unit. 3 Nos=1 Set                                    | Each Set | 2   | 11500.001 | 23000.002  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 18  | Supply & Fitting of Outdoor type 3*95 Rm HT Heat shrink termination Kit with PVC insulation 3 core-Facilities.                                | Per kit  | 2   | 8672.001  | 17344.002  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 19  | Providing & Installaion of 250A 415V, 3Phase,50Hz cotrol circuit beaker MCCB for MD House sub station SPBD Box.                               | Each     | 1   | 18643.001 | 18643.001  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 20  | Cleaning & romoving of unwanted Trees and Weeds from 10/28 pump compound with cutting & unnecessary trees.                                    | Per job  | 2   | 5000.002  | 10000.004  |                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 21  | Painting of Sub station Fencing net in Two coat (Red oxide & enemel paint) as per direction of the engineer in charge. Fencing Size-10F*8F*6F | Each     | 2   | 3500.001  | 7000.002   |                                                                                                                                                                                                                      |          |
|     |                                                                                                                                               |          |     | Total=    | 495443.710 |                                                                                                                                                                                                                      |          |

As per agreement 5% less= 24772.185

Grand Total= 470671.525



Total Taka (in word): Four lac seventy thousand six hundred sevnty one point five two five only.

Dated Signature of Contractor: 

For use in Accounts Office:

Approved By

Checked by


  
 Dated Signature of Officer Preparing Bill  
 মোঃ শরিফুল ইসলাম  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 FMD-2, Dhaka-WASA  
  
 Dated Signature of Officer Recommending Payment  
 ১৮/৯/২৩  
 মুহম্মদ হুমায়ুন  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 ফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা জল

বিষয়ঃ এম.ডি হাউজের ইলেকট্রিক স্থাপনা ও শান্তি বোতলজাত প্লান্ট সংলগ্ন ৮০০ কেভিএ সাব-স্টেশন মেরামত-  
রক্ষণাবেক্ষন ও রেকটিফিকেশন কাজের সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

| ক্রঃ<br>নং | স্থাপনার নাম                     | প্রতিবেদন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১         | এম.ডি হাউজ, গুলশান               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ সাব-স্টেশন ডিবি বক্সের এসপিএমসিবি পরিবর্তন করা হয়েছে।</li> <li>➤ ৪০এম্পস টিপি ব্রেকার-৬টি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।</li> <li>➤ সুইচ সকেট আউটলেট-১৬টি করা হয়েছে।</li> <li>➤ ওপিন সকেট-গ্যাং সুইচ পরিবর্তন করা হয়েছে।</li> <li>➤ গার্ডেন লাইট ৮টি পরিবর্তন করা হয়েছে।</li> <li>➤ ফ্যান রেগুলেটর পরিবর্তন করা হয়েছে।</li> <li>➤ ভবনের অভ্যন্তরের এনার্জি বাল্ব পরিবর্তন করা হয়েছে।</li> <li>➤ বাউন্ডারী ওয়াল ও ভবনের চারপাশে-বাগানে জন্মানো ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে।</li> <li>➤ সিকিউরিটি লাইটের ওয়্যারিং পরিবর্তনসহ স্ট্যান্ডগুলো রং করা হয়েছে।</li> </ul> |
| ০২         | বোতল প্লান্ট ৮০০কেভিএ সাব-স্টেশন | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ট্রান্সফরমারের ফেসিং এর অভ্যন্তরে আগাছা ও গাছ কর্তন করা হয়েছে।</li> <li>➤ ফেসিং রং করা হয়েছে।</li> <li>➤ ১সেট ডিওএফসি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।</li> <li>➤ ২সেট লাইটনিং এরেষ্টর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।</li> <li>➤ ক্যাবল কোন করা হয়েছে।</li> <li>➤ সাব-স্টেশনের এইচটি সুইচ গিয়ারের এলবিএস ইউনিটের এইচআরসি ফিউজ পরিবর্তন করা হয়েছে।</li> <li>➤ কন্ট্রোল প্যানেল রুম ক্লিন করা হয়েছে।</li> <li>➤ সম্পূর্ণ কম্পাউন্ডের আগাছা ও বড় গাছের ডালপালা কর্তন করা হয়েছে।</li> </ul>                                                                                      |

প্রক্ষেপিতের সার্ভিস পরিদর্শন করা হইল। প্রস্তুতিত করা প্রয়োজনীয়  
বিবেচনায় প্রদত্ত প্রস্তাব করা হইতে পারবে।

  
১৭.০৩.২৩  
মোঃ শরীফুল ইসলাম  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

  
১৭.৩.২৩  
Riad Ahmed  
Assistant Engineer  
FMD-2, Dhaka-WASA.

OK  
  
২৩/৩/২৩  
সুজন চন্দ্র বসু  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।