

(1)

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।
১০৭/১/এ/১/১, উত্তর যাত্রাবাড়ী
যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন, ঢাকা।

প্রাক্কলন

বিষয়:- মডস জোন-৭ এর আওতাধীন উত্তর রায়েরবাগ ও গোবিন্দপুর এলাকার স্লুইস ভাঙ্গ মেয়ামতের মাধ্যমে সচল করণ এবং নামা শ্যামপুর এলাকার ময়লা পানি দূরিকরণ কাজের প্রাক্কলন।

১। উত্তর রায়েরবাগ ও গোবিন্দপুর এলাকার স্লুইস ভাঙ্গ মেয়ামতের মাধ্যমে সচল করণ কাজের প্রাক্কলন।					
১.	এম.এস স্প্যান্ডেল	০২ টি	প্রতিটি	৫,০০০.০০	১০,০০০.০০
২.	এম.এস বস	০৪ টি	প্রতিটি	১,০০০.০০	৪,০০০.০০
৩.	গ্রীজ	০১ পাঃ	প্রতি পাঃ	৮৪১.০০	৮৪১.০০
৪.	লেবার	১৫ জন	প্রতিজন	৬১৫.০০	৯,২২৫.০০
৫.	গ্যাসকেট	০৪ টি	প্রতিটি	১২৯.০০	৫১৬.০০
৬.	নাট-বোল্ট	০৯ টি	প্রতিটি	২৫৯.০০	২,৩৩১.০০
৭.	স্লুইস ভাঙ্গ ফিটিং চার্জ	-	-	লামসাম	২০০০.০০
				মোট টাঃ = ২৮,৯১৩.০০	

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	দর	টাকা
২। নামা শ্যামপুর এলাকার ময়লা পানি দূরিকরণ কাজের প্রাক্কলন।					
১.	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস পিভিসি পাইপ	১.০০ মিটার	প্রতি মিটার	বিভাগীয় ভান্ডার হতে সরবরাহ করা হবে।	
২.	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস সি আই ড্রেসার কাপলিং	০২ টি	প্রতিটি	১,৭৪৭.০০	৩,৪৯৪.০০
৩.	২০০ মিঃ মিঃ স্পেশাল ব্যাস রাবার গ্যাসকেট	০৪ টি	প্রতিটি	৩৮৮.০০	১,৫৫২.০০
৪.	২৫ মিঃ মিঃ সার্ভিস সংযোগ মেয়ামত	০৩ টি	প্রতিটি	১,৯৪১.০০	৫,৮২৩.০০
৫.	লেবার	১১ জন	প্রতিজন	৬১৫.০০	৬,৭৬৫.০০
৬.	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস ক্ল্যাম্প, বন্ড প্ল্যাগ, রাবার ফিতা ইত্যাদি	-	-	লামসাম	১,০০০.০০
				মোট টাঃ = ১৮,৬৩৪.০০	

কথায়:- সর্বমোট টাঃ (২৮,৯১৩.০০ + ১৮,৬৩৪.০০) = ৪৭,৫৪৭.০০/- (সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ) টাকা মাত্র।

Hydr
31.07.23
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।

Hydr
31.07.23
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।

Hydr
31.07.23
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।