



M/S. HOWLADER FOUNDATION

General Marchant *Contractor *Builders *Supplier *Importer & Exporter.

৩৭-২৪১০৬/২০২৩

নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াশা।

Payment In Voice

বিষয়ঃ Repairing of leakage and removal of polluted water at Uttarkhan Masaterpara area under MODS
Zone-9, Dhaka WASA.

সূত্রঃ- সূত্রঃ কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.২৬.০৬৪.২৩.২২

তারিখঃ-১০/০৮/২০২৩ইং।

SL No	Description of the item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount (Tk.)
1	uPVC Pipe(C' class BS 3505)				
	150mm dia	P/M	5	805	4025.000
	200mm dia	P/M	4	1216	4864.000
2	Extra-over item I for supply and lay of Ductile/cost iron dresser type flexible coupling/adopterss for the pipe materials and diameter given below in accordance with the technical specification and the standard detail drawing.				
	150 mm dia Dresser Coupling in/c nut-bolts	P/Nr	2	1227	2454.000
	200 mm dia Dresser Coupling in/c nut-bolts		4	1450	5800.000
3	Bedding and surrounding by river saturated Sand. $(10*0.6*0.76)((3.14*.20^2)/4)*10+((1.52*1.52*.60)*3)=8.40 m^3$	cum	8.4	1088	9139.200
4	Backfilling $10*0.76*0.91+(3*(1.52*1.52*0.91))=13.23m^3$	cum	13.23	134	1772.820
5	Excavation $(10*0.76*1.52)+(3*(1.52*1.52*1.52))=22.08m^3$	cum	22.08	288	6359.040
6	Shifting and connection of existing Service Lines to improved DN 20 to DN 25mm dia	Each	2	1216	2432.000
7	Shifting and connection of existing Service Lines to improved DN 32 to DN 50mm dia	Each	3	2021	6063.000
8	Hire charge of de-watering Pump	P/day	2	1862	3724.000
9	Safety Barriers	LS	LS	2500	2500.000
Total					49133.060

In Word: Forty Nine Thousand One Hundred Thirty Three point Zero Six Zero Taka only.

চিহ্নদ্বারা প্রমাণিত যে মোট ৪৯১৩৩.০৬০৬ টাকা মাত্রের
চলতি নগদ প্রদানের দের মোট আশংকা।

16-8-23

জহিরুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াশা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াশা

অনুমোদিত
16-08-23

(মোঃ মোজাহিদুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মডস জোন-৯, ঢাকা ওয়াশা

M/S. Howlader Foundation
Proprietor