



নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৯

ঢাকা ওয়াসা।

তারিখ- ০৭/০৮/২০২৩ ইং।

বিষয় : Repairing of leakage in 141/2 & D/2718 Aynusbag, Dokkhinkhan under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: কার্যাদেশ নং-৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.২৬.০৫৬.২৩-১৪

তারিখ: ০২/০৮/২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Repairing of leakage in 141/2 & D/2718 Aynusbag, Dokkhinkhan under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ০৬/০৮/২৩ ইং তারিখে সিডিউল মোতাবেক সৃষ্টভাবে সম্পন্ন করেছে। মোট বিলের পরিমান র ৮-৪৯,৫৭৬.৫২/- (উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর দশমিক পাঁচ দুই) টাকা মাত্র। বিলের হিসাব নিম্নরূপ:-

SL No	Description of the item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount (Tk.)
1	HDPE Pipe 75 mm dia	P/M	3	1900	5700.00
2	HDPE sleeve 75 mm dia	P/Nr	6	1800	10800.00
3	HDPE Tee 150*75*150 mm dia	P/Nr	1	2620	2620.00
4	Sand. (0.61*0.92*0.92)*20- (3.14*0.15*0.15*18.29*0.25)=10 m3	cum	10	1088	10880.000
5	Backfilling (0.92*0.92*0.92*0.92)*20 = 15.58 m3	cum	15.58	134	2087.720
6	specification. (1.52*0.92*0.92)*20 = 25.73 cum	cum	25.73	160	4116.800
7	DN 20 to DN 25mm dia	Each	3	1216	3648.00
8	Hire charge of E.F machine	P/day	2	1500	3000.00
9	Hire charge of de-watering Pump	P/day	2	1862	3724.00
10	Safety Barriers (Bamboo, Roshi...	LS	LS	3000	3000.00
				Total	49576.52

In Word : Forty Nine Thousand Five Hundred Seventy Six Point Five Two Tk only.

এমতাবস্থায়, আমার দাখিলকৃত আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহন ও ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল বাবদ সর্বমোট ৮-৪৯,৫৭৬.৫২/- (উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর দশমিক পাঁচ দুই) টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে একান্ত মর্জি হয়।

নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াসা

M/S. F A ENTERPRISE
Proprietor
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মডস জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা

Address : House 06, Lane : 01, Chandartek, Baro Beraid, Badda, Dhaka.