

M/S. HOWLADER FOUNDATION

General Marchant *Contractor *Builders *Supplier *Importer & Exporter.

নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন- ৯

ঢাকা ওয়াশা।

তারিখ- ২০/০৮/২০২৩ ইং।

বিষয় : Repairing of leakage at Rd-35 , Taz Garden House, Sector-7 area under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসংগে।

সূত্র: কার্যাদেশ নং-৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.২৬.০৭০.২৩-৩১

তারিখ: ১৩/০৮/২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Repairing of leakage at Rd-35 , Taz Garden House, Sector-7 area under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৭/০৮/২৩ ইং তারিখে সিডিউল মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছি। মোট বিলের পরিমান র ৮-৪৯,২৬৪.৩০/- (উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত চৌষষ্টি দশমিক তিন শূন্য) টাকা মাত্র। বিলের হিসাব নিম্নরূপ:-

SL No	Description of the item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount (Tk.)
1	HDPE Pipe				
	110 mm dia	P/M	3	2024	6072.00
2	HDPE sleeve 110 mm dia	P/Nr	4	1923	7692.00
3	Excavation (8x0.76x1.52)+{3x(1.52x1.52x1.52)}=19.78m³	19.78	Cum	288.00	5696.64
4	above pipe(8*0.76*1.30)-1.88=6.02cum	6.02	Cum	1088.00	6549.76
5	Backfilling 8x0.76x0.91+{3x(1.52x1.52x0.91)}=11.85m³	11.85	Cum	134.00	1587.90
6	Shifting and connection of existing Service Lines to improve DN 20 to DN 25mm dia	Each	5	1216	6080.00
	Hire charge of E.F machine	P/day	4	1500	6000.00
7	Hire charge of de-watering Pump	P/day	3	1862	5586.00
8	Safety Barriers (Bamboo, Roshi, Plane Sheet, Rent etc)	LS	LS	4000	4000.00
				Total	49264.30

In Word : Forty Nine Thousand Two Hundred Sixty Four Point Three Zero Tk only.

এমতাবস্থায়, আমার দাখিলকৃত আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহন ও ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল বাবদ সর্বমোট ৮-৪৯,২৬৪.৩০/- (উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত চৌষষ্টি দশমিক তিন শূন্য) টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে একান্ত মর্জি হয়।

মোস্তাফিজ বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াশা

২০/০৮/২০২৩
মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াশা

২১.০৮.২৩
মোঃ মোজাহিদুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

M/S. Howlader Foundation
Proprietor