



M/S. MONALISA

মেসার্স মোনালিসা

1st Class Govt. Contractor: Civil, Mechanical, Electrical, Electro-mechanical, Importer & Exporter

নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াসা।



বিষয়ঃ- কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট ও চূড়ান্ত বিলের আবেদন।

স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.৯৯.০৬৮.২৩-১৮

তারিখ : ০৯/০৮/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Repairing of leakage and removal of polluted water H-170, Sardarpara main road, Dokkhinkhan under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজটি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধায়নে যথাসময়ে শুরু করে কার্যাদেশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে অর্থ্যাৎ ১৩/০৮/২০২৩ ইং তারিখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। যার কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ পূর্বক বিলের জন্য আবেদন করছি।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করতঃ চূড়ান্ত বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

AE2
Signature
16-08-23

SAE-M
Signature
23/8/23

নিবেদক

M/s. Monalisa
Proprietor



M/S. MONALISA

মেসার্স মোনালিসা

1st Class Govt. Contractor: Civil, Mechanical, Electrical, Electro-mechanical, Importer & Exporter



To
Executive Engineer
MODS Zone-9, Dhaka WASA.

Payment Invoice

Name of Work/Supplier: Repairing of leakage and removal of polluted water II-170, Sardarpara main road, Dokkhinkhan under MODS Zone-9, Dhaka WASA
Contractor reference/Purchase order reference: Memo no: 46.05.0000.414.99.068.23-18 Dated: 09/08/2023
Date of completion: 13/08/2023

SL no.	Description of the Item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount(Tk.)
1	uPVC Pipe(C' class BS 3505)				
	150 mm dia	P/M	8	805	6440.00
2	200 mm dia	P/M	7	1216	8512.00
3	Extra-over item 1 for supply and lay of Ductile/cost iron dresser type.				
	150 mm dia Dresser Coupling in/c nut-bolts	P/Nr	6	1227	7362.00
4	200 mm dia Dresser Coupling in/c nut-bolts	P/Nr	4	1450	5800.00
5	Bedding and surrounding by river saturated Sand. (14*0.6*0.76)- ((3.14*.15m ²)/4)*14+((1.52*1.52*.60)*3)=10.29m ³	Cum	10.29	503	5175.87
6	Backfilling 14*0.76*0.91+(3*(1.52*1.52*0.91))=15.99m ³	Cum	15.99	134	2142.66
7	Excavation (14*0.76*1.52)+(3*(1.52*1.52*1.52))=26.70m ³	Cum	26.7	288	7689.60
8	Hire charge of de-watering pump	P/Day	3	1862	5586.00
9	Safety Barriers (Bamboo,Roshi,Plane Sheet Rent etc)	LS	1	1200	1200.00
				Total(TK)	49908.13

In Word: Forty Nine Thousand Nine Hundred Eight Point One Three Taka Only.

ফিল্ডে প্রকৃতিগত লেজ ২৫৫৫৫। পরামর্শ মতিন আছে। মধ্য দুইমাসের
৫৮ লাখ।

১৬.০৮.২০২৩

১৩/০৮/২৩
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯
ঢাকা ওয়াশা

১৬.০৮.২৩

(মোঃ মোজাহিদুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মডস জোন-৯, ঢাকা ওয়াশা

M/s. Monalisa
Proprietor

Head Office: ১২১৭, Union Road, West Rampura, Dhaka-1219, Branch Office: ১২১৭, Mohanagar Housing Project, West Rampura, Dhaka-1219
Phone: +88-02-55128466, Cell: +88-01713013788, Fax: +88-02-55128466, Email: msmonalisabd@gmail.com