

ঢাকা ওয়াসা

- সংযুক্তিঃ ১। ২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের কপি।
সংযুক্তিঃ ২। ২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
সংযুক্তিঃ ৩। SDB টার্মিনাল এর ছবি।
সংযুক্তিঃ ৪। প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Supply, fitting & fixing of SDB at different DTW stations under SKWP কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট, ৪৫ টি গভীর নলকূপ (বাকী ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড স্ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। প্লান্টের পানি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক ১৫ কোটি লিটার। দৈনিক সকল গভীর নলকূপ হতে অপরিশোধিত পানি সংগ্রহ করে ২৬ কি.মি. পাইপ লাইনের মাধ্যমে আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-১ এর আওতায় পরিশোধন করে Over Ground Reservoir (OGR) হতে বুস্টারিং করে ১২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ দিয়ে আমিনবাজার, গাবতলী হয়ে মীরপুর (জোন-৪, জোন-১০) এলাকায় দৈনিক প্রায় ১৫ (পনেরো) কোটি লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়।

০২। আলোচ্য প্লান্ট-এর বিভিন্ন গভীর নলকূপের পাম্প ক্যাবল ও ভিএফডি থেকে আগত পাওয়ার ক্যাবল গুলো যে টার্মিনাল বক্স গুলোতে সংযোগ দেয়া হয়। উক্ত টার্মিনাল বক্সগুলো পাম্প হাউজের বাহিরে স্থাপন করা হয়। রোদ ও বৃষ্টি এবং ধূলা-বালির কারন মরিচা পরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রায়শই বিভিন্ন সময়ে টিকটিকি, ইদুর বা বিভিন্ন প্রাণি ঢুকে গ্রাউন্ড শর্ট হয়ে পাম্প বন্ধ হয়ে পানি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সেপ্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত পাম্প কম্পাউন্ডের টার্মিনাল/SDB বক্সগুলো পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

০৩। আলোচ্য কাজের জন্য PWD SoR E/M 2022 রেট শিডিওল দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযুক্তিঃ ০৪)। যাতে কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে সর্বমোট টাঃ ৪৮,৩৭২/- (আটচল্লিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর) মাত্র। আলোচ্য কাজটি SKWP এর ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের 'পরিচালন ব্যয়' এর ক্রমিক নংঃ ০৭ এর 'পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম)' খাত (সংযুক্তিঃ ০১) হতে এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নংঃ ১৭৬ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (সংযুক্তিঃ ০২)।

০৪। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ৩.০ পর্যন্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার "সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট"-এর বিভিন্ন গভীর নলকূপের টার্মিনাল/SDB বক্স গুলো পরিবর্তন করার জন্য Supply, fitting & fixing of SDB at different DTW stations under SKWP শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য PPO (Revised) 2025 এবং PPR-2025 এর বিধি ৯৯ (১) (ড) অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি পত্রিয়া (DPM) - এর মাধ্যমে 'মেসার্স আর এস টেকনোলজিস' -এর সাথে সম্পাদনের জন্য অনুমোদন;

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত সর্বমোট টাঃ ৪৮,৩৭২/- (আটচল্লিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর) টাকা মাত্র টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট-এর ২০২৫-২৬ ইং অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের 'পরিচালন ব্যয়' এর 'পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম)' খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

০৫.১০
২০২৫

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

সভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট চতঃ

মোঃ নাসির হুমায়ুন
প্রকৌশলী
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ নাসির হুমায়ুন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা।

SE, ৩৫৭৪-৫

মিজা গোলাম কিবরিয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০৬.১০
২০২৫
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা