

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.২০৮.২২ নথির বিষয়: Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-02/2022-23).

নোট: ১ নোটের বিষয়: সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) এর জন্য ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট (প্যাকেজ-০২/২০২২-২৩) ক্রয় কাজের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৩/৯/২২ ৯:৫৪ অপরাহ্ন


ক্রমিক নং-০১ হতে ০৮ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। সর্বিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সাঃ পাঃ শোঃ ফেজ-২ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি ঢাকা মহানগরবাসীদের নিকট সরবরাহ করা হয়। পানি পরিশোধন কাজে অন্যতম রাসায়নিক উপাদান হিসাবে এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয়। এলুমিনিয়াম সালফেট এর ব্যবহার “র” ওয়াটারের গুণগত মান অনুযায়ী প্রতিদিন ১২.০০-২০.০০ মেট্রিক টন করে এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহার হয়। বর্তমানে গত (১৪/০৯/২০২২ইং) তারিখে ৫৪৯.০৫ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট ভান্ডারে মজুত রয়েছে (ক্রমিক নং-০২ দ্রঃ) এবং একটি প্যাকেজ এর কার্যাদেশের আলোকে ২০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহ নেয়া বাকী রয়েছে। ইহাছাড়া ও ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে প্যাকেজ নং-৫ এর আওতায় ৮০০ মেট্রিক টন এলাম সালফেট সরবরাহ কাজটি দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এলুমিনিয়াম সালফেট এর ব্যবহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতি মাসে গড় ব্যবহার প্রায় ২২০-৩৫০ মেট্রিক টন। টেন্ডার প্রক্রিয়া সময় স্বাপেক্ষ বিধায় জরুরী ভিত্তিতে ২য় পর্যায়ে ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহন করা আবশ্যিক। উক্ত ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহকারীর নিকট হতে ২ (দুই) ধাপে (প্রতি ধাপে ৪০০ মেট্রিক টন) সরবরাহ নেয়া যেতে পারে এবং প্রতি ধাপে একবার করে বুয়েট টেস্ট, কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অধীনে পরীক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য প্রতি ধাপে মালামাল সরবরাহের সময়ে ১টি করে নিরীক্ষা টীম প্রস্তুতকারকের কারখানা পরিদর্শন করবে। e-GP প্রক্রিয়ায় এলাম সালফেট সরবরাহের সর্বশেষ দরপত্রে প্রাপ্ত দরের উপর ভিত্তি করে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হ’ল (ক্রমিক নং-০৬দ্রঃ)। প্রতি মেট্রিক টন ৫১,০৫০/- (একাল্ল হাজার পঞ্চাশ) টাকা দরে ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সর্বমোট টা: ৪,০৮,৪০,০০০/- (চার কোটি আট লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা এবং রিলেটেড সার্ভিস কাজে টা: ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকাসহ উক্ত ক্রয় কাজের সর্বমোট প্রাক্কলনের পরিমাণ টা: ৪,০৯,২০,০০০/- (চার কোটি নয় লক্ষ বিশ হাজার) টাকা। আলোচ্য ক্রয় কাজের ব্যয় বার সাপাশো (ফেজ-২) এর ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের বাজেট বরাদ্দের রসায়ন খাতের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় সিরিয়াল নং-১৪৬, আইটেম নং- G-38 এ (OSTETM-e-GP) তে সম্পাদনের অনুমোদন রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৩/৯/২২ ৯:৫৫ অপরাহ্ন

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) এর জন্য ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট (প্যাকেজ-০২/২০২২-২৩) ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজটি পিপিআর ২০০৮ এর ৬২(২) ধারায় এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি OSTETM(e-GP) এ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৩/৯/২২ ৯:৫৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) এর জন্য ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট (প্যাকেজ-০২/২০২২-২৩) ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট টা: ৪,০৯,২০,০০০/- (চার কোটি নয় লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মাত্র প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬২(২) ধারায় এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি OSTETM(e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



২৩/৯/২২ ১০:২১ অপরাহ্ন
মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



২৪/৯/২২ ১১:৩০ পূর্বাহ্ন
মেহনাজ মুশফিকা
সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



২৫/৯/২২ ৯:৫৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২৬/৯/২২ ৭:২৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার
সার্কেল

সংযুক্তিসমূহ (৮):

- ১। সাপাশো ফেজ-২ এর ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার .
- ২। সাঃপাঃশোঃ ফেজ-২এর ভাডারে মজুদকৃত এলুমিনিয়াম সালফেট এর প্রতিবেদন এবং ২০২১-২২ সালে ব্যবহৃত এলুমিনিয়াম সালফেট এর পরিমান।
- ৩। সাঃপাঃশোঃ (ফেজ-২) এর এলাম ক্রয়ের প্রতিবেদন।
- ৪। Aluminium Sulphate এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও অফিস আদেশ। .
- ৫। e-GP প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ প্রাপ্ত অনুমোদিত দর। .
- ৬। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন। .
- ৭। ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন।
- ৮। ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সংগ্রহ কাজের প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৬/৯/২২ ৭:২৭ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।



২৬/৯/২২ ৭:২৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার
সার্কেল



২৯/৯/২২ ৫:৪৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

৩০/৯/২২ ১১:৫৮ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএন্ড এম) ও ব্যবস্থাপনা
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএন্ডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৩০/৯/২২ ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.2.



৩০/৯/২২ ১১:৫৮ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএন্ড এম) ও ব্যবস্থাপনা
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএন্ডএম) এর দপ্তর

১/১০/২২ ৪:৪৩ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১/১০/২২ ৪:৫০ পূর্বাহ্ন

Okay



১/১০/২২ ৪:৪৩ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

১/১০/২২ ৮:২৭ পূর্বাহ্ন

মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার
সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ১/১০/২২ ৮:২৭ পূর্বাহ্ন


অনুচ্ছেদ ১.৫ এর অনুমোদনের আলোকে দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিন।




১/১০/২২ ৮:২৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার
সার্কেল




১/১০/২২ ৮:৪৯ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



২০/১/২৩ ১২:৫১ পূর্বাহ্ন
মেহনাজ মুশফিকা
সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



৩১/১০/২৩ ১১:১৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



১২/১১/২৩ ৩:১১ অপরাহ্ন
সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

১২/১১/২৩ ৩:১১ অপরাহ্ন
মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ১৬/১১/২৩ ৪:০৭ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজের দরপত্রের সকল ডকুমেন্টসহ অন্যান্য কাগজপত্র নিম্নে সংযুক্ত করা হলঃ

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

সংযুক্তিসমূহ (২২):

- ১। সংযুক্ত ক্রঃ নং-৯ঃ Tender Notice..
- ২। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১০ঃ পত্রিকা পেপার কাটিং ।
- ৩। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১১ঃ Standard tender document (TDS).
- ৪। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১২ঃ Standard tender document (PCC).
- ৫। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১৩ঃ Tender Opening Report.
- ৬। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১৪ঃ Tender Evaluation Report.
- ৭। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১৫ঃ Work Flow History.
- ৮। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১৬ঃ Technical Specification.
- ৯। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১৭ঃ BOQ.
- ১০। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১৮ঃ Notification of Award.
- ১১। সংযুক্ত ক্রঃ নং-১৯ঃ Performance Security.
- ১২। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২০ঃ Contact Agreement.
- ১৩। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২১ঃ Work Order No: 46.113.430.00.00.07.208.2023-24.011, Date: 23/07/2023.
- ১৪। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২২ঃ ১ম লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট জমা চালান।
- ১৫। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২৩ঃ ১ম লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট যৌথ পরিদর্শন ।
- ১৬। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২৪ঃ ১ম লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম এর বুয়েট টেস্ট রিপোর্ট।
- ১৭। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২৫ঃ ১ম লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম এর বুয়েট টেস্ট রিপোর্ট এর ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।
- ১৮। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২৬ঃ ২য় লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট জমা প্রদান প্রসঙ্গে।
- ১৯। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২৭ঃ ২য় লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট জমা চালান।
- ২০। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২৮ঃ ২য় লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট যৌথ পরিদর্শন ।
- ২১। সংযুক্ত ক্রঃ নং-২৯ঃ ২য় লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম এর বুয়েট টেস্ট রিপোর্ট।
- ২২। সংযুক্ত ক্রঃ নং-৩০ঃ ২য় লটে ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম এর বুয়েট টেস্ট রিপোর্ট এর ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ১৬/১১/২৩ ৪:১৪ অপরাহ্ন

১ম টেস্ট রিপোর্ট ০১-ঃ


SI No	Test Parameters	As per Specification	Result Obtained from BUET
1	Water Soluble Aluminum Compound as Al_2O_3	Min ^m 17%	17.28%
2	Iron Compound as Fe	Max ^m 0.5%	0.079%
3	Iron compound as Fe_2O_3	Max ^m 0.5%	0.112%
4	Insoluble Matter	Max ^m 0.5%	0.345%
5	pH of 1% solution	3.5-4.5	3.67
6	Color	Milky white	Milky white

২য় টেস্ট রিপোর্ট ০২-ঃ


SI No	Test Parameters	As per Specification	Result Obtained from BUET
1	Water Soluble Aluminum Compound as Al_2O_3	Min ^m 17%	17.48%
2	Iron Compound as Fe	Max ^m 0.5%	0.03%

3	Iron compound as Fe ₂ O ₃	Max ^m 0.5%	0.08%
4	Insoluble Matter	Max ^m 0.5%	0.14%
5	pH of 5% solution	3.5-4.5	3.77
6	Color	Milky white	Milky white


BUET হতে প্রাপ্ত ১ম ও ২য় লটে সরবরাহকৃত এলুমিনিয়াম সালফেট এর টেস্ট রিপোর্টে ও প্যারামিটার গুলোর প্রাপ্ত ফলাফল দেখা যায় যে, ১ম লটে সরবরাহকৃত মোট ৪০০ (চারশত) মেট্রিক টনের টেস্ট রিপোর্ট-০১ এ স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সকল প্যারামিটার গুলোর প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক। এছাড়া ২য় লটেও ৪০০ (চারশত) মেট্রিক টনের টেস্ট রিপোর্ট-০২ এ স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সকল প্যারামিটার গুলোর প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক। কাজেই ০২ (দুই) টি লটে সরবরাহকৃত মোট ৮০০ (আটশত) মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট BUET হতে প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্টের স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সকল প্যারামিটার গুলোর প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় গ্রহণ করা যেতে পারে।




১৬/১১/২৩ ৪:১৪ অপরাহ্ন
মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



১৬/১১/২৩ ৪:১৬ অপরাহ্ন
সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



২০/১১/২৩ ১:২৯ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



২০/১১/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার
সার্কল

২০/১১/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

Office of the Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant (Op.) Division, Dhaka Wasa

Estimate Grand Summary

Subject:- Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of
SWTP Phase-2 (Package-02/2022-23).

Sl. No.	Form name	Total Amount
1	Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG3-3A)	40,840,000.00
2	Price and Completion Schedule for Related Services (Form e- PG3-3B)	80,000.00
Grand Total Taka =		40,920,000.00
Total taka (In Word) :-Four Crore Nine Lac Twenty Thousand Taka Only.		

মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাইদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিঃ)
ঢাকাওয়াসা।

Moshuk
14.9.22

14.9.22

Office of the Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant (Op.) Division, Dhaka Wasa

Subject:- Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of SWTP Phase-2
(Package-02/2022-23).

Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG3-3A)

Sl. No	Sch. No.	Description of item	Qty	Unit	Unit Rate	Total Amount
		The following Aluminium sulphate will be supplied as per specifications. The unit rate include VAT, Tax, Transportation & BUET Testing cost (2 times). Goods to be supplied to Saidabad Water Treatment Plant Sub-store (Chemical building). Aluminium sulphate will be finally accepted after joint inspection by the joint inspection committee. [SE RPE & M, SE WSTPC, Deputy Chief Microbiologist Micro & Chem. Dept. EE SWTP(O), EE SWTP(M)].				
1	App. Rate	Aluminium Sulphate $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$, Non-Combustible, Non-Hazardous, commercial filter Alum as per international water grade standard. 1. Water soluble aluminium compound as Al_2O_3 : 17% Min ^m . 2. Water soluble Iron compound as Fe: 0.5% Max. 3. Iron as Fe_2O_3 : 0.5% Max ^m . 4. Insoluble matter: 0.5% Max ^m . 5. Size of Aluminium Sulphate: Not more than 2" (Two inch) 6. P ^H of 1% solution : Minimum 2.8 7. Colour: Dry, Milky white solid in lump form 8. Packing: 50.00 Kg net weight new polypropylene bag mentioning : (i) Name of the Manufacturer (ii) Final Destination/Delivery Point (iii) Gross weight (iv) Brief description of the content (v) Testing report from contractor's own lab.	800	M.Ton	51,050.00	40,840,000.00
Total taka in figure						40,840,000.00
Taka In Words :- Four Crore Eight Lac Forty Thousand Taka Only.						

Amir
14/09/22
মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাইদাবাদ পানি পোষণাগার (পরিঃ)
ঢাকা ওয়াশা।

Mosleh
14.09.22

Amir
14.09.22

Office of the Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant (Op.) Division, Dhaka Wasa

Subject:- Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of
SWTP Phase-2 (Package-02/2022-23).

Price and Completion Schedule for Related Services (Form e- PG3-3B)

Sl. No.	Sch. No.	Description of item	Qty	Unit	Unit Rate	Total Amount
1	App. Rate	Re-stacking of 800 M.Ton alum sulphate in existing store.	1	Items	80,000.00	80,000.00
Total taka in figure						80,000.00
Total Taka (In Word) :- Eighty Thousand Taka Only.						

9.09.22

মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাইয়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিঃ)
ঢাকা ওয়াশা।

14.09.22

14.09.22