ঢাকা ওয়াসা

০১। সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অনুলিপি।
০২। পূর্বানুমোদিত নোটশীট ও প্রাক্কলনের অনুলিপি।
০৩। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ "Dismantling & installation of Aerator motor, suction pipe & related works for DND aeration zone-03" কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। সংযুক্ত ক্রমিক নং ০১ থেকে ০৩ অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। সাপাশো ফেজ-২ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার এর অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রি-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মিটিয়োর এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার এর অধিক প্রাক পরিশোধিত পানি সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ডিএনডি খালের কান্ট্রি সাইডের এলাকাবাসী দেয়ালের উপর দিয়ে ময়লা-আবর্জনা, পচা বর্জ্য, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত দ্রব্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ যেমন পলিথিন, কাগজ, ডাবের খোসা, ছেড়া জুতা, ককশীট উন্মুক্ত ডিএনডি খালের ভিতরে ফেলে দেয়। ডিএনডি জোন আওতাধীন এরিয়েটরগুলোর স্বাভাবিক পরিচালনা কার্যক্রম প্রায়শই পলিথিন, ময়লা-আবর্জনা, পচা বর্জ্য, প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কচুরীপানা ও কলমিলতা কারণে বাধাগ্রস্থ পায়। ফলে, ডিএনডি জোন আওতাধীন এরিয়েটরগুলোর **motor, suction pipe, impeller** ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সে কারণে, ডিএনডি জোন আওতাধীন এরিয়েটরগুলোর **motor, suction pipe, impeller** রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য **Dismantling & installation** প্রয়োজন। বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আওতায় পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযুক্ত-০৩)। প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ সর্বমোট ৪,৮৯,০০০/- (চার লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১৫৯ ও প্যাকেজ নং- W-64 অনুযায়ী, অর্থাৎ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বৎসরের বাজেট বরাদ্দের পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম) খাত হতে বহন করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমটি পি.পি.আর-২০০৮ এর ৬৩ বিধি মোতাবেক Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ক্রয় কাজের দরপত্র আহব্বান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Executive Engineer, Saidabad Water Treatment Plant, Phase-2 (O&M) Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং STD From e- PW2(b) অনুসরণে আলোচ্য কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ এর বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে "Dismantling & installation of Aerator motor, suction pipe & related works for DND aeration zone-03" কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৪,৮৯,০০০/- (চার লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করে কাজটি সম্পন্ন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। **যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।**

DMM

SE (WSTPC)

১২/০৮/২০২৫
সৈয়দ আহম্মদ আলী
এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

১২/০৮/২০২৫
মোঃ হাসিনুর রহমান
ডেপুটি মেইনটেন্যান্স ম্যানেজার
সাপাশো ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

সুজন চন্দ্র বর্মন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

12/08/25
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো:সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

CE

অনুমোদন

১২/০৮

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
নথি: প্রেরণের নং ... তাং ...
স্বাক্ষর: ...

Office of the Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant Phase-2 (O&M)
Dhaka WASA

Subject:-Dismantling & installation of Aerator motor, suction pipe & related works for DND aeration zone-03

Bill of Quantities						
Sl. No.	**Basis of rate**	**Description of item**	**Qty**	**Unit**	**Unit Rate (Tk.)**	**Total Amount (Tk.)**
1		Dismantling of 01 nos Aerator motor by Skilled Craftsman (5 person), Motor disconnection, motor repairing & painting, re-connection & installation of aerator motor, all complete & accepted by engineer-in-charge.	5	Job	40,000.000	200,000.000
2	Approved Rate	Dismantling, repairing of 01 nos suction pipe, Shaft & Motor Rotor Alignment, Bush Alignment. all complete & accepted by engineer-in-charge.	5	Job	35,000.000	175,000.000
3		Impeller Alignment, Float Wash, Impeller, Shaft, Bush, Granding & Polishing, Greasing (SKF), all complete & accepted by engineer-in-charge.	5	Job	20,000.000	100,000.000
4		Rent (Pickup)	5	Job	2,000.000	10,000.000
5	L.S	Related Services for site safety	1	Item	4,000.000	4,000.000
		Total Amount including all Taxes, Tk=				**489,000.000**
Taka(In Words): Four Lakh Eighty-Nine Thousand Only						

সেয়দ আহম্মদ আলী
এডমিন ও প্রসেস-কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ হাসিনুর রহমান
ডেপুটি মেইনটেন্যান্স ম্যানেজার
সাপাশো ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা