

Ref.: F B /24- 20

Date: 30.01.2024

নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন- ৪

ঢাকা ওয়াসা।



বিষয় : Repairing of leakage of 200 mm dia and 110mm dia HDPE pipe Infront of Mirpur-2/G-1 pump and 22/18 Tularbag area under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজের বিল প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪০৮.৯৮.০০৬.২৪-৯০৮, তারিখ : ২৪/০১/২০২৪ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Repairing of leakage of 200 mm dia and 110mm dia HDPE pipe Infront of Mirpur-2/G-1 pump and 22/18 Tularbag area under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিডিউল মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে।

SL No	Description of the item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount (Tk.)
1	HDPE sleeve 110mm dia	P/Nr	2	1923	3846.000
2	HDPE sleeve 200mm dia	P/Nr	2	6142	12284.000
3	Bedding and surrounding by river saturated Sand. $(8*0.6*0.76)-((3.14*10^2)/4)*8+((1.52*1.52*60)*3)=7.74m^3$	cum	7.74	503	3893.220
4	Backfilling $8*0.76*0.91+(3*(1.52*1.52*0.91))=11.85m^3$	cum	11.85	134	1587.900
5	Excavation $(8*0.76*1.52)+(3*(1.52*1.52*1.52))=19.78m^3$	cum	19.78	288	5696.640
6	Shifting and connection of existing Service Lines to improved DN 20 to DN 25mm dia	Each	3	1216	3648.000
7	Shifting and connection of existing Service Lines to improved DN 32 to DN 50mm dia	Each	4	2021	8084.000
8	Hire charge of E.F machine	P/day	3	1500	4500.000
9	Hire charge of de-watering Pump	P/day	2	1862	3724.000
10	Safety Barriers	LS	LS	2500	2500.000
			Total		49763.760

In Word: Forty Nine Thousand Seven Hundred Sixty Three point Seven Six Zero Taka only.

এমতাবস্থায় আমার দাখিলকৃত আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহন ও বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে একান্ত মর্জি হয়।

SAE(A)
30.01.24

মেসার্স এফ বি এন্টারপ্রাইজ
প্রোগ্রাইটর