

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা।


ক্যালকুলেশন শীট।


প্রাক্কলন।


বিষয়ঃ Repair and installation of 110 mm, 160 mm, 200 mm, & 300 mm diameter different parts of Sluice valves (spindle, penion, guide nut etc.) used in water supply lines at DMA-1003 under MODS Zone-10 Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।


০১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১০ এর আওতাধীন DMA-1003 এলাকায় সারফেস ওয়াটার এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পানির চাহিদা অত্যধিক হওয়ায় পাম্পগুলি সার্বক্ষণিক চালু রাখার কোন বিকল্প নেই। পাম্পগুলি সার্বক্ষণিক চালু থাকার ফলে ফ্লাইচভাল্ভ গুলিতে আয়রন জমে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ফ্লাইচভাল্ভগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া রাস্তা-ঘাট উঁচুনিচু থাকায় এবং সংকটকালীন সময়ে ডিএমএ এলাকায় ফ্লাইচভাল্ভ অপারেট করে এলাকায় পানি সুষম বন্টন করে পানি সরবরাহ হয়ে থাকে। ফ্লাইচ ভাল্ভগুলি বারবার অপারেট করার ফলে, বিভিন্ন ফ্লাইচ ভাল্ভের গেট পড়া, স্প্যান্ডেল পিনিয়াম ক্ষয় হওয়া, রাবার গ্যাসকেড নস্ট হওয়া, নাট-ভোল্ট, গাইড নাট, বডি ইত্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে পরিচালনার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যাহত হয়। উক্ত নেটওয়ার্কে রাস্তার উপরে প্রায়ই সিটি কর্পোরেশন, রাজউকসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক রাস্তা কাটার সময় ফ্লাইচভাল্ভগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করে যা তাৎক্ষণিক মেরামতের প্রয়োজন হয়। এলাকায় পানি সরবরাহে তারতম্য হলে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় তাই ফ্লাইচভাল্ভগুলো জরুরী ভিত্তিতে সচল করতে হয়। জরুরী ভিত্তিতে উল্লেখিত কাজগুলি করার লক্ষ্যে পিডব্লিউডি-২০২২, ঢাকা ওয়াসা রেইট সিডিউল ও বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমান দাড়িয়েছে ৳-৪,৯৮,৭২৮.২৭১/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত আটাইশ দশমিক দুই সাত এক) টাকা মাত্র। কাজটির ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার "Water Line Maintenance" খাতের সিরিয়াল নং-৪৭ এর প্যাকেজ নং PW-৪০ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।


০২। এমতাবস্থায়, Repair and installation of 110 mm, 160 mm, 200 mm, & 300 mm diameter different parts of Sluice valves (spindle, penion, guide nut etc.) used in water supply lines at DMA-1003 under MODS Zone-10 Dhaka WASA কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত ৳- ৪,৯৮,৭২৮.২৭১/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত আটাইশ দশমিক দুই সাত এক) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর ৬৩(১) বিধি মোতাবেক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM, e-GP) এর মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


৩৭/৮/২৪
মোহাম্মদ হাশিম আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


৩৭/৮/২৪
Md. Hasibul Hasan
Sub-Divisional Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA.


১৭/৮/২৪
মোঃ এরশাদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


৩৭/৮/২৪
প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৩। 
৩৩/৮/২৪
২০২৪

CE Sir

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা