

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।
১০৭/১/এ/১/১, উত্তর যাত্রাবাড়ী
যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন, ঢাকা।


বিষয়:- মডস জোন-৭ এর আওতাধীন পূর্ব জুরাইন এলাকার পানির লাইনের লিকেজ মেরামত এবং স্মৃতিধারা এলাকার পানির লাইনের স্লুইস ভাঙ্গ মেরামতের মাধ্যমে সচল করণ কাজের প্রাক্কলন।

প্রাক্কলন


ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	দর	টাকা
১। পূর্ব জুরাইন এলাকার পানির লাইনের লিকেজ মেরামত কাজের প্রাক্কলন।					
১.	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস পিভিসি পাইপ	২.০০ মিটার	প্রতি মিটার	বিভাগীয় ভান্ডার হতে সরবরাহ করা হবে।	
২.	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস সি আই ড্রেসার কপলিং	০৪ টি	প্রতিটি	১,৭৪৭.০০	৬,৯৮৮.০০
৩.	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস স্পেশাল রাবার রিং	০৮ টি	প্রতিটি	৩৮৮.০০	৩,১০৪.০০
৪.	লেবার	১৪ জন	প্রতিজন	৬১৫.০০	৮,৬১০.০০
৫.	২৫ মিঃ মিঃ সার্ভিস সংযোগ মেরামত	০৬ টি	প্রতিটি	১,৯৪১.০০	১১,৬৪৬.০০
৬.	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস ক্ল্যাম্প, বন্ড প্ল্যাগ, রাবার ফিতা ইত্যাদি	-	-	লামসাম	১,০০০.০০
					মোট টাঃ = ৩১,৩৪৮.০০

২। স্মৃতিধারা এলাকার পানির লাইনের স্লুইস ভাঙ্গ মেরামতের মাধ্যমে সচল করণ কাজের প্রাক্কলন।					
১.	এম.এস স্প্যান্ডেল	০১ টি	প্রতিটি	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০
২.	এম.এস বুস	০১ টি	প্রতিটি	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৩.	গ্রীজ	০.৫ পাঃ	প্রতি পাঃ	৮৪১.০০	৪২০.৫০
৪.	লেবার	১১ জন	প্রতিজন	৬১৫.০০	৬,৭৬৫.০০
৫.	গ্যাসকেট	০২ টি	প্রতিটি	১২৯.০০	২৫৮.০০
৬.	নাট-বোল্ট	০৬ টি	প্রতিটি	২৫৯.০০	১,৫৫৪.০০
৭.	স্লুইস ভাঙ্গ ফিটিং চার্জ	-	-	লামসাম	১,৫০০.০০
					মোট টাঃ = ১৬,৪৯৭.৫০

কথায়:-সর্বমোট টাঃ (৩১,৩৪৮.০০ + ১৬,৪৯৭.৫০) = ৪৭,৮৪৫.৫০/- (সাতচল্লিশ হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা মাত্র।


উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।


সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।


নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭, ঢাকা ওয়াসা।