



M/S. HOWLADER FOUNDATION

General Marchant *Contractor *Builders *Supplier *Importer & Exporter.



নির্বাহী প্রকৌশলী

মড্‌স জোন- ৪

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয় : Repairing of leakage of 150 mm and 200 mm dia uPVC pipe at road-2, Borobagh area under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসংগে।

সূত্র: ১। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪০৮.৯৯.০১৩.২৩-৪৭, তারিখ : ১৮/০৭/২০ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Repairing of leakage of 150 mm and 200 mm dia uPVC pipe at road-2, Borobagh area under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিডিউল মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে।

SL No	Description of the item	Unit	Quantity	Rate(Tk.)	Amount (Tk.)
1	150 mm dia "C" class pvc pipe	P/M	6	805.000	4830.000
2	200 mm dia "C" class pvc pipe	P/M	3	1216.000	3648.000
3	PVC End Cap 150mm "C" Class	P/Nr	2	512.000	1024.000
4	200 mm dia service clamp	Pair	2	550.000	1100.000
5	150 mm dia service clamp	Pair	2	450.000	900.000
6	150 mm dia C.I D/C coupling	P/Nr	4	1227.000	4908.000
7	200 mm dia C.I D/C coupling	P/Nr	2	1450.000	2900.000
8	Bedding and surrounding by river saturated Sand.	cum	6.72	1088.000	7311.360
9	Backfilling	cum	10.43	207.000	2159.010
10	Excavation	cum	17.42	288.000	5016.960
11	DN 20 to DN 25 mm dia	P/Nr	2	1216.000	2432.000
12	DN 32 to DN 50 mm dia	P/Nr	2	2021.000	4042.000
13	Hire charge of de-watering Pump	P/day	4	1862.000	7448.000
14	Road Safety measures and tools as per direction of Engineer in Charge	LS	1	1500.000	1500.000
Grand Total					49219.330

In Word: Forty Nine Thousand Two Hundred Nineteen point Three Three Zero Taka only.

এমতাবস্থায় আমার দাখিলকৃত আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহণ ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করতে প্রকৌশলী মর্জি হয়।

SAE(N)
24.07.2023
Md. Mazharul Islam
Executive Engineer
MODS Zone-4, Dhaka. WASA

M/S. Howlader Foundation,

Proprietor