

Office of the Executive Engineer
Mods Zone 03, Dhaka WASA
Steel Tank Compound, Lalmatia Dhaka

Name of the Work: Replacement of Sluice Valve at kazi Nozrul Islam Road, Pump Compound under MODS Zone-3, Dhaka WASA.

Sl. No	Schedule No.	Description of item	Quantity	Unit	Rate (TK)	Amount (TK)
1	PWD-22 24.1.3	Earth work in excavation up to the required depth for pipeline chamber all kinds of soil, precautions necessary to avoid damage of under ground utility services, including removing the excavated earth & stacking the same to safe distance. de-watering machine will be install for maintain the excavation site to dry condition at all time and disposal of surplus excavated materials etc by daily labour. all complete as per direction of the Engineer.	6.125	cum	258.001	1580.256
2	PWD 02.10.1	Sand filling in foundation trenches and plinth with sand having F.M. 0.5 to 0.8 in 150 mm layers including leveling, watering and compaction to achieve minimum dry density of 95% with optimum moisture content (Modified proctor test) by ramming each layer up to finished level as per design supplied by the design office only, all complete as per direction of the Engineer.	4.59	cum	1088.000	4993.920
4	PWD-22 02.7.2	Shore protection work during excavation in foundation trenches beyond 1.5 m depth to protect loss due to damage of property by palisading accepted by the Engineer-in-charge, [The rate is including the cost of vertical post]	4	Sqm	1,043.00	4,172.00
9	Dwasa W- 46, SI-20	Hire Charge of de-watering pump. Bailing out of all from pipe line trench with supply of De- watering pump required size including supplying of fuel, lubricants and all other required accessories & manpower to keep the trench in a dry condition at all times etc. all complete as per direction of the E/C.	2	Per/d ay	2141.001	4282.002
5	M/R	200 mm M.S Flange Adopter	2.00	each	3000.000	6000.000
6	M/R	Labour Charge For site cleaning	6.00	each	647.001	3882.006
					Total (Tk)	24910.184
					Say, Total (Tk)	24910.184
Total Tk (In Word): Taka Twenty Four Thousand Nine Hundred Ten Point One Eight Four only .						

Signature
26/06/2024
Sub-Assistant Engineer
MODS Zone-3
Dhaka WASA

Signature
23/6/2028
Assistant Engineer
MODS Zone-3
Dhaka WASA

Signature
23/6/2028
Executive Engineer (C.C)
MODS Zone-3
Dhaka WASA

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ মডস জোন-৩

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-৩

নথি নম্বরঃ ৪৬.০৫.০০০০.৪০৭.৩৮.০৩৯.২৪ নথির বিষয়ঃ Replacement of Sluice Valve at kazi Nozrul Islam Road, Pump Compound under MODS Zone-3, Dhaka WASA.

নোটঃ ১ নোটের বিষয়ঃ Replacement of Sluice Valve at kazi Nozrul Islam Road, Pump Compound under MODS Zone-3, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৬/৬/২৪ ৪:৩০ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন -৩ ঢাকা ওয়াসার একটি গুরুত্বপূর্ণ জোন। এই জোনের আওতাধীন ডিএমএ - ৩১৪, কাজী নজরুল ইসলাম রোড এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বসবাস। বর্ণিত DMA এর কাজী নজরুল ইসলাম রোড পাম্প কম্পাউন্ডে ডেলিভারি লাইনের সাথে যে স্লুইস ভালভ বিদ্যমান রয়েছে সেটি প্রতিদিন রেশনিং করে লালমাটিয়া এলাকা ও কাটাসুর এলাকাতে পানি সরবরাহ করা হয়। ডেলিভারি লাইনের স্লুইস ভালভটি অনেক পুরাতন হওয়ায় প্রায়ই লিকেজ হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে রেশনিং করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় লালমাটিয়া ও কাটাসুর এলাকাতে পানি সরবরাহে ব্যাহত হচ্ছে। তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে আলোচ্য পাম্পের স্লুইস ভালভ প্রতিস্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৬/৬/২৪ ৪:৫৯ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে স্লুইস ভালভ প্রতিস্থাপনের জন্য একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ২৪,৯১০.১৮৪ (চব্বিশ হাজার নয়শত দশ দশমিক এক আট চার টাকা মাত্র)। কাজটি জরুরী বিবেচনার পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮১(১) অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয় পদ্ধতিতে (অস্থায়ী অগ্রিম হিসাবে) কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজটি মডস জোন-৩ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ (কোড নং-০১-০৪-০০১) খাতের ক্রমিক নং- B.13(37) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের মডস জোন-৩ এর অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।

২। প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৭/৬/২৪ ১২:২০ অপরাহ্ন

মতাবস্থায়, উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে Replacement of Sluice Valve at kazi Nozrul Islam Road, Pump Compound under MODS Zone-3, Dhaka WASA. কাজটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।

ক) উল্লেখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য মোটঃ ২৪,৯১০.১৮৪ ((চব্বিশ হাজার নয়শত দশ দশমিক এক আট চার টাকা মাত্র) টাকা মাত্রের প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) জনস্বার্থে কাজটি জরুরী বিবেচনার পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮১(১) অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয় পদ্ধতিতে (অস্থায়ী অগ্রিম হিসাবে) কাজটি সম্পাদন করার অনুমোদন এবং

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৩ এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার “পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ” (কোড নং- ০১-০৪-০০১) খাত এর প্যাকেজ নং-B.13এর ক্রমিক নং- ৩৭ হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হ'ল।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

২৭/৬/২৪ ২:০৪ অপরাহ্ন
ইরফাত আরা তানিয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৩

২৭/৬/২৪ ২:৩৭ অপরাহ্ন
মোঃ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মডস জোন-৩

২৭/৬/২৪ ৪:১১ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

২৭/৬/২৪ ৪:১১ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৭/৬/২৪ ৭:৫২ অপরাহ্ন

Okay

২৭/৬/২৪ ৭:৫২ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

৩০/৬/২৪ ১২:৩৯ পূর্বাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

৩০/৬/২৪ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মডস জোন-৩

৩০/৬/২৪ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন
ইরফাত আরা তানিয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৩

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা