ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট) এ ব্যবহৃত ০৫ টি Air Conditioner এর সার্ভিসিং সহ আনুষঙ্গিক কাজের খরচের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। পাওপশো সার্কেলের ২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২। বাজার দর।
৩। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

১। ক্রমিক নং ০১ হতে ০৩ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট) এ ব্যবহৃত বিভিন্ন Advanced Analytical Equipments (ICP-OES, GC-MS, HPLC, q-PCR, Spectrophotometer etc.) এবং টেস্টিং রিএজেন্টস এর জন্য সার্বক্ষনিক নির্দিষ্ট মাত্রার তাপমাত্রা রক্ষা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ল্যাবে ব্যবহৃত ১১ টি Air Conditioner এর মধ্যে ৫ টি Air Conditioner নির্দিষ্ট/কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারছেনা। Good Laboratory Practice (GLP) নিশ্চিত কল্পে অর্থাৎ বায়ুবাহিত কণা কমিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দূষণ হ্রাস করা, যন্ত্রপাতি এবং টেস্টিং রিএজেন্টস এর জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং আদ্রতা রক্ষা করার জন্য ০৫ টি Air Conditioner সার্ভিসিং করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ০৫ টি Air Conditioner সার্ভিসিং করার জন্য একটি বাজার দর সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ২৪,০০০/-(চব্বিশ হাজার টাকা) মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার পাওপশো সার্কেল এর ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের কোড নং ০১-০২-০১২ (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ) খাত থেকে বহন করা যেতে পারে।

২। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট) এ ব্যবহৃত ০৫ টি Air Conditioner এর সার্ভিসিং এবং আনুষঙ্গিক কাজের খরচ বাবদ প্রাক্কলিত টাঃ ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার টাকা) মাত্রের প্রাক্কলনটি পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৮১ (১) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
নথি. প্রেরণের নং ২৭৫ তাং ২৪/০৬/২৫

19.06.25   19.06.25   19.06.25

SE (WSTPC)

Sadia Afrin Beauty
Microbiologist
SWTP-1 (Quality Control Unit)
Dhaka WASA

19.06.25

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঁওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

অনুমোদিত

৩০/০৬

প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাসেম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

SE, WSTPC

বিষয়ঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট) এ ব্যবহৃত Air Conditioner সার্ভিসিং সহ আনুষঙ্গিক কাজের খরচের প্রাক্কলন।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমান (সংখ্যা)	একক দর (টাকা)	সর্বমোট টাকা
০১	Air Conditioner সার্ভিসিংঃ ০৫ টি Air Conditioner এর ফিল্টার খুলে পরিষ্কার, ইভাপোরেটর কয়েল পরিষ্কার করা (Coil Cleaning), ড্রেন ট্রে ও ড্রেন পাইপ পরিষ্কার করা, কনডেনসার কয়েল পরিষ্কার করা, গ্যাস প্রেসার পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে গ্যাস রিচার্জ করা এবং লীকেজ পাওয়া গেলে তা সিল করা।	লট	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-
			সর্বমোট (অংকে)	২৪,০০০/-
সর্বমোট (কথায়): চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র।				

19.06.25
মারজিয়া সুলতানা
সহকারী মাইক্রোবায়োলজিষ্ট
মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট
সাপাশো ফেজ-১
ঢাকা ওয়াসা

19.06.25
মুহাম্মদ এহতেশামুল হক
সহকারী মাইক্রোবায়োলজিষ্ট
মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট
সাপাশো ফেজ-১
ঢাকা ওয়াসা

19.6.25
সাদিয়া আফরিন বিউটি
মাইক্রোবায়োলজিষ্ট
মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট
সাপাশো ফেজ-১
ঢাকা ওয়াসা

19.06.25
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা