



Office of the Executive Engineer
Savar-Keraniganj Wellfield Plant, Dhaka WASA.
Bhakurta, Savar, Dhaka.


Estimate

Name of the work: Supply & fitting fixing of heat shrink kit & PIB Tape for various Sub-Station, IRP#1, DWASA.

Sl.No.	Basis of Rate	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount (Tk.)
1	PWD-2018, E/M	Heat Shrink Kit for Outdoor use				
	4.23	Supply & fixing of heat shrink termination kit out-door / in-door use complete with DIN lugs earth connection hardware & cable preparation kit (In-door & outdoor) at the point of cable termination for 11 KV 3-core PVC insulated & PVC sheathed & armored / non-armored cable of the following sizes (Made in GERMANY / USA / UK / FRANCE / JAPAN / ITALY / SWEDEN / SWITZERLAND or equivalent accepted / approved by the engineer.				
	4.23.2(iii)	3 x 70 mm² Cable Kit.	Set	2	10010.00	20020.00
	M/P	Supply of PIB Tape. Size: 25mmX10m.	Nos	10	480.00	4800.00
Total Amount (In Fig:)						24,820.00
(In Word:) Twenty-four thousand eight hundred & twenty point zero zero only.						


সুদীপ্ত কুমার ঘোষ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা।


কাজী বিল্লাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
সভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা।


১৬/০২/২৪
মাসুদুল আলম
নিবাহী প্রকৌশলী
সভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০২.০০১.২৪ নথির বিষয়: Supply & fitting fixing of heat shrink kit & PIB Tape for various Sub-Station, IRP#1, DWASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply & fitting fixing of heat shrink kit & PIB Tape for various Sub-Station, IRP#1, DWASA. কাজের অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৪/২/২৪ ৩:২৭ অপরাহ্ন

সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্লাস্ট, ৪৫ টি গভীর নলকূপ (বাকী ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। আয়রন রিমুভাল প্লাস্ট-১ ও ২ এর আওতাধীন কিছু পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি ক্যাবলের হিট শ্রিংক নষ্ট হয়ে গেছে। সাব-স্টেশনের এইচটি লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য হিট শ্রিংক কাজের জন্য “হিট শ্রিংক কিট ও কিছু পিআইবি টেপ” সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।

২। প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৪/২/২৪ ৩:২৮ অপরাহ্ন

হিট শ্রিংক কিট ও কিছু পিআইবি টেপ সংগ্রহ ও কাজ করার জন্য পিডরিউডি রোট সিডিউল-২০১৮ ও বাজার দরের ভিত্তিতে মোট ১২৪,৮২০.০০/- (চব্বিশ হাজার আটশত বিশ দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার একটি প্রাক্কলন (ক্র:নং-০২) প্রস্তুত করা হয়েছে। কাজটি পিপিআর/২০০৮এর বিধি ৮১(১) অনুসরণে করা যেতে পারে। কাজ শেষে আলোচ্য কাজের বিল ডিউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার “পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম)” খাতের ক্র:নং-১৪৮ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৪/২/২৪ ৩:২৯ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ: ০১ হতে ০২ পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে “Supply & fitting fixing of heat shrink kit & PIB Tape for various Sub-Station, IRP#1, DWASA.” শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) বর্ণিত কাজের জন্য সর্বমোট ১২৪,৮২০.০০/- (চব্বিশ হাজার আটশত বিশ দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন;

খ) পিপিআর/২০০৮এর বিধি ৮১(১) মোতাবেক কাজটি অস্থায়ী অগ্রীম হিসাবে বাস্তবায়নের অনুমোদন এবং




গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার “পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম)” খাতের ক্র:নং-১৪৮ হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হলো।




		
১৪/২/২৪ ৩:৫৯ অপরাহ্ন সুদীপ্ত কুমার ঘোষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	১৫/২/২৪ ১১:৫১ পূর্বাহ্ন কাজী বিদ্যাল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	১৫/২/২৪ ১১:৫১ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২০/২/২৪ ৯:৫৯ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


		
২০/২/২৪ ২:২৭ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	২১/২/২৪ ৮:০২ অপরাহ্ন মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২১/২/২৪ ৮:০২ অপরাহ্ন মুজিবুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ)

Okay

		
২২/২/২৪ ৬:০২ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৪/২/২৪ ১০:৩৪ অপরাহ্ন মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৪/২/২৪ ১০:৩৪ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৫/২/২৪ ৬:২৭ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর অনুমোদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

	
২৫/২/২৪ ৬:২৮ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট	২৭/২/২৪ ১২:১৪ অপরাহ্ন সুদীপ্ত কুমার ঘোষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট